

**Протокол № ЗК-ИТ-123  
Заседания Единой комиссии Заказчика  
(ОАО «КСК»)**

**09 августа 2013 г.**

**г. Москва**

1. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора на выполнение работ по модернизации системы электропитания в серверной офиса ОАО «КСК».

2. Заказчик: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (далее - ОАО «КСК», ИНН 2632100740).

3. На заседании Единой комиссии присутствовали:  
Голосов Дмитрий Александрович, Иванов Николай Васильевич, Кануков Аслан Султанович, Шекун Олег Анатольевич, Токарев Игорь Александрович.

Отсутствовали: Горчев Олег Сергеевич, Евдокимов Владимир Станиславович, Зверева Наталья Алексеевна, Чернышев Юрий Александрович.

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта был приглашен: эксперт отдела информационных технологий – Шакало Денис Валериевич.

4. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 09 августа 2013 года по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 38.

5. Извещение о проведении повторного запроса котировок было размещено на официальном сайте: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте Общества (Заказчика): [www.ncrc.ru](http://www.ncrc.ru) в 10:00 (мск) 30 июля 2013 года № ЗК-ИТ-123.

6. Сведения о существенных условиях договора:

<b>Предмет договора</b>	Выполнение работ по модернизации системы электропитания в серверной офиса ОАО «КСК».
<b>Начальная (максимальная) цена договора</b>	315 040 (Триста пятнадцать тысяч сорок рублей) рублей, без учета НДС.  В цену договора включены все расходы исполнителя на уплату сборов, налогов (помимо НДС) и иных обязательных платежей, и является окончательной.
<b>Наименование, перечень выполняемых работ</b>	В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) к настоящему Протоколу.
<b>Место выполнения работ</b>	Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38.
<b>Условия оплаты</b>	Оплата осуществляется по факту выполнения работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней на основании подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ.
<b>Срок выполнения работ</b>	Работы выполняются не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора.

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 09 августа 2013 года не поступило ни одной котировочной заявки.

8. Комиссия решила:

8.1. на основании п. 17.10. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 30 июля 2013 года № ЗК-ИТ-123) несостоявшимся.

Решение принято единогласно.

8.2. в связи с отсутствием участников в запросе котировок (Извещение от 29 декабря 2012 года № ЗК-ИТ-109) и повторном запросе котировок (Извещение от 30 июля 2013 года № ЗК-ИТ-123) и в соответствии с п. 4.4.10. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «КСК» рекомендовать Заказчику осуществить закупку путем заключения прямого контракта с поставщиком аналогичных услуг/работ, на условиях предусмотренных Извещением 30 июля 2013 года № ЗК-ИТ-123.

Решение принято единогласно.


9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

10. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), официальном сайте Заказчика: [www.ncrc.ru](http://www.ncrc.ru) в сети Интернет.

Приложение:

1. Техническое задание – на 2 л., в 1 экз.

Председатель комиссии




Голосов Дмитрий Александрович

Член комиссии



Иванов Николай Васильевич

Член комиссии



Канукоев Аслан Султанович

Член комиссии



Шекун Олег Анатольевич

Секретарь комиссии



Токарев Игорь Александрович

Эксперт



Шакало Денис Валериевич

**Техническое задание**  
на выполнение работ по модернизации системы электропитания в серверной офиса  
ОАО «КСК»

**Спецификация оборудования**

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб., без учета НДС
1.	Шкаф напольный серверный 19", 42U, 2067x600x1000, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная дверь, регулируемые ножки и ролики, регулируемые закрывающиеся кабельные вводы, съемная боковая панель, цвет черный (RAL 9004)	шт.	1	
2.	Потолочная вентиляционная панель на 6 вентиляторов для шкафов TSC глубиной 1000 мм	шт.	1	
3.	Микропроцессорная контрольная панель, цвет черный (RAL 9004)	шт.	1	
4.	Устройство распределения электропитания Rack PDU, Basic, Zero U, 16A, 230V, (20)C13 & (4)C19 out; IEC C20 in	шт.	3	
5.	Устройство распределения электропитания Rack PDU, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13 out; C20 in	шт.	4	
6.	Автоматический выключатель 3п. C16	шт.	1	
7.	Автоматический выключатель 1п. C16	шт.	2	
8.	Щит Legrand серия Ekipoxe 8 модулей IP 40 навесной пластиковой дымчатой дверью	шт.	2	
9.	Автоматический выключатель 1P 25A 1M	шт.	8	
10.	Кабель силовой ВВГнг LS 3x4	м	80	
11.	Гофра D25	м	80	
12.	Распаячная коробка 100x100x60	шт	8	
13.	Кабель-канал 105x50	м	4	
14.	Комплект винт М6, квадратная гайка, шайба	шт.	100	
15.	Монтажный комплект (стяжки, изолента, саморезы и т.п.)	к-т	1	
<b>ИТОГО, без учета НДС</b>				

**Перечень работ по монтажу и настройке оборудования**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб., без учета НДС
1.	Сборка, монтаж ТК шкафа	шт.	1	
2.	Монтаж щита навесного до 24М	шт.	2	
3.	Сборка электрического щита	мод.	11	
4.	Прокладка кабеля в гофрорукаве по лотку, в кабель-канале	м	100	
5.	Монтаж широкого кабель-канала	м	4	
6.	Монтаж, расключение распаячной коробки	шт	8	
7.	Подключение ИБП	шт	1	

8.	Монтаж оборудования в ШТК	шт	14	
9.	Разводка кабеля в панель переключений (обжим, разделка кабеля)	шт	4	
10.	Маркировка линий, соединений	раз	1	
11.	Оформление ИРД <ul style="list-style-type: none"><li>• Структурная схема (в серверной);</li><li>• Протокол измерений сопротивлений изоляции (для серверной и смежных структур);</li><li>• План расположения оборудования.</li></ul>	компл.	1	
<b>ИТОГО, без учета НДС</b>				